일 위 대 가

무 단 횡 단 금 지 휀 스

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 자재비 - 무단횡단금지휀스 설치공사 - 가로형												
무단횡단금지휀스	우레탄 2000x200x970	1	경간	280,000	280,000					280,000	280,000	
소 계					**280,000**						**280,000**	
2. 설치비												
무단횡단금지휀스 설치		1	SET	977	977	32,577	32,577			33,554	33,554	
발전기	50KW	0.4	HR	17,552	7,021	28,525	11,410	4,143	1,657	50,220	20,088	
교통통제 및 안전처리		0.1	DAY			144,481	14,448			144,481	14,448	
소 계					**7,998**		**58,435**		**1,657**		**68,090**	
합 계					**287,998**		**58,435**		**1,657**		**348,090**	

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 자재비 - 무단횡단금지휀스 설치공사 - 가로형												
무단횡단금지휀스	우레탄 2000x200x970	1	SET	300,000	300,000					300,000	300,000	
소 계					**300,000**						**300,000**	
2. 설치비												
무단횡단금지휀스 설치		1	SET	977	977	32,577	32,577			33,554	33,554	
발전기	50KW	0.4	HR	17,552	7,021	28,525	11,410	4,143	1,657	50,220	20,088	
교통통제 및 안전처리		0.1	DAY			144,481	14,448			144,481	14,448	
소 계					**7,998**		**58,435**		**1,657**		**68,090**	
합 계					**307,998**		**58,435**		**1,657**		**368,090**	

일 위 대 가 호 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*** 제1호표 : 무단횡단금지휀스설치**												
특별인부		0.1	인			181,293	18,129			181,293	18,129	조사단가
보통인부		0.1	인			144,481	14,448			144,481	14,448	조사단가
잡재료비	노무비의 3%	0.03	%	32,577	977					32,577	977	
계					**977**		**32,577**				**33,554**	
*** 제2호표 : 발전기**												
발전기	50KW	1	대					4,143	4,143		4,143	2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P 17.712.000x2.362x0.0000001
경유		8.7	L	1,627	14,155						14,155	2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P
잡재료비	주연료의 24%	0.24	%	14,155	3,397						3,397	2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 335P
일반기계운전사		0.208	인			137,143	28,525				28,525	(1/8)x(16/12)x(25/20)=0.208
계					**17,552**		**28,525**		**4,143**		**50,220**	
*** 제3호표 : 교통통제 및 안전처리**												
보통인부		1	인			144,481	144,481				144,481	2021년 건설공사표준품셈(건설연구사) 413P
계							**144,481**				**144,481**	

*** 물가시세표 ***

물 가 시 세 표 (2021년 하반기 단가적용)

품 명	규 격	단 위	적용단가	비 고
제1호.자 재 비				
무단횡단금지휀스	우레탄 2000x200x970	경간	280,000	물가정보 10월 P.299
	우레탄 2000x200x970	SET	300,000	물가정보 10월 P.299
	우레탄 1800x200x900 , 세로형	경간	230,000	물가정보 10월 P.299
	우레탄 1800x200x900 , 세로형	SET	250,000	물가정보 10월 P.299
판 넬	L800xH214 , 기본인쇄	ea	15,000	물가정보 10월 P.299
단 부	W200xH800	ea	30,000	물가정보 10월 P.299
경 유		L	1,627	거래가격 10월 P.1435

시중 노임단가 (2021년 하반기 단가적용)

품 명	규 격	단 위	적용단가	비 고
제2호.인 건 비				
특별인부		인	181,293	거래가격 10월 P.1534
보통인부		인	144,481	거래가격 10월 P.1534
일반기계운전사		인	137,143	거래가격 2월 P.1563