라 운 딩 휀 스(H1200 X W2000)-스텐








독립기초로 설치시


앵커로 설치시

라 운 딩 휀 스 - 스 텐 경간(H1200 X W2000)당

NO	DESCRIPTION		MATERIAL	UNIT	Q.TY	NOTE
1	POST	Ø101.6x1.5t	STS 304	M	1.4	
2	JOINT CAP	Ø101.6용	SS400	EA	1	
3	FRAME	Ø50.8x1.5t	STS 304	M	6	• 스텐휀스 : STS 304 (STAINLESS 27종)
4	FRAME	Ø31.8x1.1t	STS 304	M	3	
5	FRAME	Ø25.4x1.1t	STS 304	M	1.5	
6	MARK PLATE		SS400	SET	1	
7	MARK	Ø300				
8	BOLT/NUT	M8	STS 304	EA	3	

콘크리트 구조물에 코어로 설치할 경우 BASE PLOT 폭이 150으로 하고 기초구멍은 깊이(T)150, 구경(D) Ø127로 뚫는다 그 크기 부착은 선택사양

사 업 명								위치정보		도 면 명	라운딩휀스 H1200 X W2000
시설/공구								축 척			
건설분야		건설단계	R1	2015. 04. 23				모 델 명	R-120-STA	편철번호	
			개정번호	날짜	개 정 내 용	과업책임자	분야별책임자	설계자			