

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

설 계 서

표 준 형 가 드 레 일 [2WAY] - 노 측 용

일 자: 2024년 월 일
 업체명: 정도산업주
 T E L : 1577-8549
 F A X : (02)3436-6450

일 위 대 가 표

표준형 가드레일 [2WAY] - 노측용												
공종	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 표준형가드레일[2WAY] -노측용 (H775 × W4000 - SB2) 설치공사 "경간"당 (토공구간)												
지주	Φ139.8X4.3tX2200	1	본	83,000	83,000					83,000	83,000	
지주캡	Φ139.8용	1	개	2,300	2,300					2,300	2,300	
블럭아웃	Φ76.3x80.7	1	set	23,000	23,000					23,000	23,000	
2Way레일	350×4t×4330	1	장	135,000	135,000					135,000	135,000	아연도금 또는 분체도장 가능 (선택사항)
연결대고정 B/N	둥근머리/M19*250	1	개	4,000	4,000					4,000	4,000	
레일연결 B/N	둥근머리/M16*33	8	개	900	7,200					900	7,200	
소계(제품비)					254,500						254,500	
특별인부	특별인부	0.080	인			219,321	17,545			219,321	17,545	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
보통인부	보통인부	0.160	인			167,081	26,732			167,081	26,732	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
백호(브레이커 포함)	0.6m ³	0.107	hr	24,610	2,633	56,874	6,085	34,509	3,692	115,993	12,410	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
덤프	2.5TON	0.107	hr	6,846	732	48,741	5,215	6,169	660	61,756	6,607	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
발전기	25kw	0.107	hr	9,122	976	34,804	3,724	3,237	346	47,163	5,046	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.746
잡재료비	인력품의 3%	1	식	1,328	1,328					1,328	1,328	
소계(설치비)					5,669		59,301		4,698		69,668	
계					260,169		59,301		4,698		324,168	
	* "m"당 단가 :	324,168	/ 4m =	81,043								

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 단부(표준형 H775 노축용) 설치공사 "개소"당 (토공구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2200	0.5	본	83,000	41,500					83,000	41,500	
보강지주	Φ139.8용	0.5	개	2,300	1,150					2,300	1,150	
지주캡	Φ76.3x80.7	0.5	개	23,000	11,500					23,000	11,500	
2Way레일 앤드레일	350X765	1	장	88,000	88,000					88,000	88,000	아연도금 또는 분체도장 가능 (선택사항)
연결대고정 B/N	둥근머리/M19*250	0.5	셋트	4,000	2,000					4,000	2,000	
레일연결 B/N	둥근머리/M16*33	4	셋트	900	3,600					900	3,600	
소계(제품비)					147,750						147,750	
특별인부	특별인부	0.04	인			219,321	8,772			219,321	8,772	표준구간의 50%
보통인부	보통인부	0.08	인			167,081	13,366			167,081	13,366	표준구간의 50%
백호(브레이커 포함)	0.6m ³	0.05	hr	24,610	1,316	56,874	3,042	34,509	1,846	115,993	6,204	표준구간의 50%
덤프	2.5TON	0.05	hr	6,846	366	48,741	2,607	6,169	330	61,756	3,303	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.05	hr	9,122	488	34,804	1,862	3,237	173	47,163	2,523	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	664	664					664	664	
소계(설치비)					2,834		29,649		2,349		34,832	
계					150,584		29,649		2,349		182,582	

일 위 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 단부(표준형 H775 노축용) 설치공사 "개소"당 (토공구간)												
지 주	Φ139.8X4.3tX2200	0.5	본	83,000	41,500					83,000	41,500	
보강지주	Φ139.8용	0.5	본	2,300	1,150					2,300	1,150	
지주캡	Φ76.3x80.7	0.5	개	23,000	11,500					23,000	11,500	
2Way레일 라운드레일	350×965	1	장	140,000	140,000					140,000	140,000	아연도금 또는 분체도장 가능 (선택사항)
연결대고정 B/N	둥근머리/M19*250	0.5	셋트	4,000	2,000					4,000	2,000	
레일연결 B/N	둥근머리/M16*33	2	셋트	900	1,800					900	1,800	
소계(제품비)					197,950						197,950	
특별인부	특별인부	0.04	인			219,321	8,772			219,321	8,772	표준구간의 50%
보통인부	보통인부	0.08	인			167,081	13,366			167,081	13,366	표준구간의 50%
백호(브레이커 포함)	0.6m ³	0.05	hr	24,610	1,316	56,874	3,042	34,509	1,846	115,993	6,204	표준구간의 50%
덤프	2.5TON	0.05	hr	6,846	366	48,741	2,607	6,169	330	61,756	3,303	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.05	hr	9,122	488	34,804	1,862	3,237	173	47,163	2,523	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	664	664					664	664	
소계(설치비)					2,834		29,649		2,349		34,832	
계					200,784		29,649		2,349		232,782	

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
* 제1호표 : 굴삭기(타이어, 0.6m³, 대형브레이커 포함)-'시간'당												
유압식백호	0.6m³	1	hr					25,681	25,680	25,681	25,680	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.695 기계값x시간당손료율=112684000x2279x0.0000001
대형브레이커		1	hr					8,829	8,829	8,829	8,829	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.696 기계값x시간당손료율=13376000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	11.6	l	1,711	19,847					1,711	19,847	2024.09 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.24	식	19,847	4,763					19,847	4,763	
건설기계운전사		0.208	인			272,996	56,874			272,996	56,874	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
계					24,610		56,874		34,509		115,993	
* 제2호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,169	6,169	6,169	6,169	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.697 기계값x시간당손료율=20793000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	l	1,711	4,961					1,711	4,961	2024.09 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,961	1,885					4,961	1,885	
화물차운전사		0.208	인			233,960	48,741			233,960	48,741	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
계					6,846		48,741		6,169		61,756	
* 제3호표 : 발전기(25kw)-'시간'당												
발전기	25kw	1	hr					3,237	3,237	3,237	3,237	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.710 기계값x시간당손료율=13705000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	l	1,711	7,357					1,711	7,357	2024.09 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,357	1,765					7,357	1,765	
일반기계운전사		0.208	인			167,059	34,804			167,059	34,804	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
계					9,122		34,804		3,237		47,163	
* 노임단가												
특별인부	2024.9.1기준	1	일		-	219,321	219,321			219,321	219,321	
보통인부	2024.9.1기준	1	일		-	167,081	167,081			167,081	167,081	
건설기계운전사	2024.9.1기준	1	일		-	272,996	272,996			272,996	272,996	
화물차운전사	2024.9.1기준	1	일		-	233,960	233,960			233,960	233,960	
일반기계운전사	2024.9.1기준	1	일		-	167,059	167,059			167,059	167,059	