

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

설 계 서

표준형 단부처리시설 - 중앙분리대용

일 자: 2026년 월 일

업체명: 정도산업(주)

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450

일 위 대 가 표

표준형 단부 처리 시설 - 중앙분리대용

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 표준형 단부 ET2 중분대용(ET2-3way-V1) 설치공사 - "개소"당												
표준형 단부 ET2 중분대용	860(H) X 478(W) X 6.519(L)	1	대	4,300,000	4,300,000					4,300,000	4,300,000	
소계(제품비)					4,300,000		-		-		4,300,000	2026.01 거래가격 P.267
설치비	철골공	2.00	인			252,641	505,282			252,641	505,282	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
"	특별인부	3.00	인			226,122	678,366			226,122	678,366	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
	보통인부	4.00	인			172,068	688,272			172,068	688,272	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
몰탈채움	무수축모르타르	6.59	kg	480	3,162					480	3,162	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
코어드릴	Φ6 inch	1.28	hr					472	604	472	604	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765 기본대가1
3단코어비트	Φ6 inch	0.20	개	149,800	29,960					149,800	29,960	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
발전기	25kw	0.72	hr	8,828	6,356	36,248	26,098	3,413	2,457	48,489	34,911	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765 기본대가2
백호(브레이커 포함)	0.6m ³	0.67	hr	20,607	13,806	59,020	39,543	32,779	21,961	112,406	75,310	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765 기본대가4
덤프트럭	2.5ton	0.60	hr	6,626	3,975	49,778	29,866	6,522	3,913	62,926	37,754	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765 기본대가3
잡재료비	인력품의 3%	1	식	56,157	56,157					56,157	56,157	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.765
소계(설치비)					113,416		1,967,427		28,935		2,109,778	
계					4,413,416		1,967,427		28,935		6,409,778	

기 본 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
* 제1호표 : 코어드릴-'시간'당												
코어드릴	6"	1	hr					472	472	472	472	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.726 기계값x시간당손료율=896000x5268x0.0000001
계									472		472	
* 제2호표 : 발전기(25kw)-'시간'당												
발전기	25kw	1	hr					3,414	3,413	3,414	3,413	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.729 기계값x시간당손료율=14452000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	ℓ	1,656	7,120					1,656	7,120	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,120	1,708					7,120	1,708	
일반기계운전사		1	인			36,249	36,248			36,249	36,248	제5호표
계					8,828		36,248		3,413		48,489	
* 제3호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,522	6,522	6,522	6,522	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.716 기계값x시간당손료율=21982000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	ℓ	1,656	4,802					1,656	4,802	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,802	1,824					4,802	1,824	
화물차운전사		1	인			49,778	49,778			49,778	49,778	제6호표
계					6,626		49,778		6,522		62,926	
* 제4호표 : 백호(0.6m³, 대형브레이커 포함)-'시간'당												
유압식백호	0.6m³	1	hr					23,423	23,423	23,423	23,423	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.714 기계값x시간당손료율=112342000x2085x0.0000001
대형브레이커		1	hr					9,356	9,356	9,356	9,356	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.715 기계값x시간당손료율=14174000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	10.2	ℓ	1,656	16,891					1,656	16,891	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.22	식	16,891	3,716					16,891	3,716	
건설기계운전사		1	인			59,020	59,020			59,020	59,020	제7호표
계					20,607		59,020		32,779		112,406	
* 제5호표 : 일반기계운전사-'시간'당												
일반기계운전사		0.208	인			173,995	36,249			173,995	36,249	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)

기 본 대 가 표

공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
* 제6호표 : 화물차운전사-'시간'당												
화물차운전사		0.208	인			238,936	49,778			238,936	49,778	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
* 제7호표 : 건설기계운전사-'시간'당												
건설기계운전사		0.208	인			283,297	59,020			283,297	59,020	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
* 노임단가												
특별인부	2026.1.1기준	1	일		-	226,122	226,122			226,122	226,122	
보통인부	2026.1.1기준	1	일		-	172,068	172,068			172,068	172,068	
철골공	2026.1.1기준	1	일		-	252,641	252,641			252,641	252,641	
일반기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	173,995	173,995			173,995	173,995	
화물차운전사	2026.1.1기준	1	일		-	238,936	238,936			238,936	238,936	
건설기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	283,297	283,297			283,297	283,297	