

과 장	담 당	심 사 자	설 계 자	설 계	년 월 일	결 재
				심 사	년 월 일	년 월 일

# 설 계 서

표 준 형 중 앙 분 리 대 [3WAY]

일 자: 2026년 월 일

업체명: 정도산업(주)

T E L : 1577-8549

F A X : (02)3436-6450



## 일 위 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>2. 단부(표준형 H860 중분대) 설치공사 "개소"당 (아스콘에 향타)</b>												
지 주	Φ139.8×4.3t X1250	0.5	본	64,900	32,450					64,900	32,450	
3way 라운드레일	460X965X3.2t	1	개	160,000	160,000					160,000	160,000	아연도금 또는 분체도장 가능 (선택사항)
지주캡	Φ139.8용	0.5	개	2,400	1,200					2,400	1,200	
취부볼트	Φ19*190	1	개	2,200	2,200					2,200	2,200	
레이연결 B/N	Φ16*33	4	개	900	3,600					900	3,600	
<b>소계(제품비)</b>					<b>199,450</b>						<b>199,450</b>	
설치비	특별인부	0.02	인			226,122	4,296			226,122	4,296	표준구간의 50%
	보통인부	0.04	인			172,068	6,452			172,068	6,452	표준구간의 50%
코어드릴	Φ6 inch	0.05	hr	0				472	23	472	23	표준구간의 50%
3단코어비트	Φ6 inch	0.125	개	180,000	22,500			-		180,000	22,500	표준구간의 50%
발전기	25kw	0.025	hr	8,828	220	36,248	906	3,413	85	48,489	1,211	표준구간의 50%
백호(브레이크포함)	0.6m3	0.050	hr	20,607	1,030	59,020	2,951	32,779	1,638	112,406	5,619	표준구간의 50%
덤프트럭	2.5ton	0.025	hr	6,626	165	49,778	1,244	6,522	163	62,926	1,572	표준구간의 50%
잡재료비	인력품의 3%	1	식	322	322					322	322	
<b>소계(설치비)</b>					<b>24,237</b>		<b>15,849</b>		<b>1,909</b>		<b>41,995</b>	
<b>계</b>					<b>223,687</b>		<b>15,849</b>		<b>1,909</b>		<b>241,445</b>	

# 기 본 대 가 표

공 종	규 격	수 량	단 위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
<b>* 제1호표 : 코어드릴-'시간'당</b>												
코어드릴	6"	1	hr					472	472	472	472	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.726 기계값x시간당손료율=896000x5268x0.0000001
<b>계</b>									<b>472</b>		<b>472</b>	
<b>* 제2호표 : 발전기(25kw)-'시간'당</b>												
발전기	25kw	1	hr					3,414	3,413	3,414	3,413	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.729 기계값x시간당손료율=14452000x2362x0.0000001
경유	0.001W% S	4.3	ℓ	1,656	7,120					1,656	7,120	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 24%	0.24	식	7,120	1,708					7,120	1,708	
일반기계운전사		1	인			36,249	36,248			36,249	36,248	제4호표
<b>계</b>					<b>8,828</b>		<b>36,248</b>		<b>3,413</b>		<b>48,489</b>	
<b>* 제3호표 : 덤프트럭(2.5ton)-'시간'당</b>												
덤프트럭	2.5ton	1	hr					6,522	6,522	6,522	6,522	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.716 기계값x시간당손료율=21982000x2967x0.0000001
경유	0.001W% S	2.9	ℓ	1,656	4,802					1,656	4,802	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 38%	0.38	식	4,802	1,824					4,802	1,824	
화물차운전사		1	인			49,778	49,778			49,778	49,778	제5호표
<b>계</b>					<b>6,626</b>		<b>49,778</b>		<b>6,522</b>		<b>62,926</b>	
<b>* 제4호표 : 백호(0.6m<sup>3</sup>, 대형브레이커 포함)-'시간'당</b>												
유압식백호	0.6m <sup>3</sup>	1	hr					23,423	23,423	23,423	23,423	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.714 기계값x시간당손료율=112342000x2085x0.0000001
대형브레이커		1	hr					9,356	9,356	9,356	9,356	2026년 건설공사표준품셈(대한건설협회) P.715 기계값x시간당손료율=14174000x6601x0.0000001
경유	0.001W% S	10.2	ℓ	1,656	16,891					1,656	16,891	2026.01 거래가격 P.1451
잡재료	주연료의 22%	0.22	식	16,891	3,716					16,891	3,716	
건설기계운전사		1	인			59,020	59,020			59,020	59,020	제7호표
<b>계</b>					<b>20,607</b>		<b>59,020</b>		<b>32,779</b>		<b>112,406</b>	

## 기 본 대 가 표

<b>* 제5호표 : 일반기계운전사-'시간'당</b>												
일반기계운전사		0.208	인			173,995	36,249			173,995	36,249	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 제6호표 : 화물차운전사-'시간'당</b>												
화물차운전사		0.208	인			238,936	49,778			238,936	49,778	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 제7호표 : 건설기계운전사-'시간'당</b>												
건설기계운전사		0.208	인			283,297	59,020			283,297	59,020	1일기준시간x상여계수x휴지계수=(1/8)x(16/12)x(25/20)
<b>* 노임단가</b>												
특별인부	2026.1.1기준	1	일		-	226,122	226,122			226,122	226,122	
보통인부	2026.1.1기준	1	일		-	172,068	172,068			172,068	172,068	
일반기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	173,995	173,995			173,995	173,995	
화물차운전사	2026.1.1기준	1	일		-	238,936	238,936			238,936	238,936	
건설기계운전사	2026.1.1기준	1	일		-	283,297	283,297			283,297	283,297	